

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 254 - ul. Leśna w Jonkowie
ADRES INWESTYCJI : Jonkowo, ul. Leśna
INWESTOR : Gmina Jonkowo
ADRES INWESTORA : 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 12.08.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

GMINA JONKOWO
11-042 Jonkowo
ul. Klonowa 2
NIP 739-385-11-11

Data opracowania
12.08.2016

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
ds. INWESTYCJI
Małgorzata Szymańska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		0.500	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2		Regulacja wysokościowa studni i zaworów sieciowych			
d.1	analiza indywidualna		kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm przy użyciu równiarki, z załadunkiem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 1 km			
d.1	KNR 2-31 1402-05 1402-06 analogia		m ²		
		500*1*2	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
2		PODBUDOWY			
d.2	analiza indywidualna	Podbudowa z istniejącego rozsegregowanego kruszywa, które zostanie przekruszone, wymieszane i wykorzystane jako podstawowy budulec dla podbudowy zasadniczej. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²		
		500*5.5+27.5+22+5*11	m ²	2854.500	
				RAZEM	2854.500
3		NAWIERZCHNIE			
d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m ²		
		500*4.5+22.5+18+5*9	m ²	2335.500	
				RAZEM	2335.500
d.3	KNR 2-31 0311-01	Warstwa wiążąca z AC 16 W - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		500*4.5+22.5+18+5*9	m ²	2335.500	
				RAZEM	2335.500
d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Warstwa ścieralna z AC 11 S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		500*4.5+22.5+18+5*9	m ²	2335.500	
				RAZEM	2335.500
4		POBOCZA			
d.4	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		(500+5+4)*0.5*2	m ²	509.000	
				RAZEM	509.000
5		Roboty towarzyszące			
d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
d.6	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		(500+5+4)*0.5*2	m ²	509.000	
				RAZEM	509.000