

Data: Jonkowo, dnia 18.09.2013 r.

Oznaczenie sprawy: GK.271.7.2013

Przedmiot zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnym w Gutkowie w ramach aglomeracji Olsztyn”

WYJAŚNIENIE (Nr 2) TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907*), w odpowiedzi na wniosek dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnym w Gutkowie w ramach aglomeracji Olsztyn”, o następującej treści:

Pytanie nr 1.

W ST wykonania robót istnieje zapis, iż studzienki należy wykonać z kręgów żelbetowych fi 1200 oraz PEHD fi 630 natomiast w projekcie nie jest podane które to studnie. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie, które studnie należy wykonać kręgów fi 1200 a które z PEHD fi 630 .

Pytanie nr 2.

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zwieńczenia studni jako zwężka czy musi to być płyta?

Pytanie nr 3

Czy studnie z kręgów fi 1200 mają mieć pierścienie odciążające czy też nie?

Pytanie nr 4.

Jakimi wysokościami studni należy się kierować? Czy z profilu czy z mapy, ponieważ są rozbieżności, przykład: studnia S6 /profil h=1,25, mapa h=1,30/; studnia S57 /profil h=1,23, mapa h=1,41/.

8

odpowiadając na zadane pytania wyjaśniam, co następuje:

Ad.1. studnie należy wykonać zgodnie z opisem z projektu rozdz. 5 RUROCIĄGI – OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, pkt. 5.2 Kanalizacja grawitacyjna, – studzienki (str. 8)

Ad.2. nie.

Ad.3. tak.

Ad.4. z mapy.

W imieniu Zamawiającego

WOJT
Wojciech Glecko